



「ディズニープレミアムコレクション」及び「ディズニープレミアムコレクションFG（フェアリーグラス）」シリーズは、国内の一般住宅の壁紙としての使用に限定したライセンス商品です。商業目的に使用することはできません。

【ディズニー フェアリーグラス 施工注意書】

化粧層にガラスビーズや無機質系骨材などの特殊素材を使用したフリース素材の壁紙です。
一般ビニール壁紙とは異なるお取扱い、施工方法が必要な商品です。

■素材の特性上のご注意

▲シワに注意	▲付け溜め禁止 (オープンタイム5～15分)	▲ガラスビーズの裏面残り (ガラスビーズは若干零れ落ちます。)	両耳スリット加工
素材の特性上、一度ついたシワは戻りません。化粧層にシワが付かないよう丁寧なお取扱いをお願いします。	接着剤の塗布後、水分による製品の伸縮がほとんどありません。糊付け後は5～15分程度で壁紙がやわらかくなりますので、付け溜めをせずできるだけ一枚ずつ速やかに施工を行ってください。	施工中ガラスビーズが裏面に残っていないか遠目から随時確認してください。裏面に入っている場合は、壁紙をめくり速やかに取り除いてください。めくるのが困難な場合は、あて布をあて、上から軽くたたいてください。 (叩くことは石膏ボード下地のみ、完全乾燥前のみ可能です。目立たないところで試してから作業を行ってください。) 【ガラスビーズ使用品番】 RPS-1101、RPS-1102、RPS-1105、RPS-1106、RPS-1107、RPS-1108、RPS-1109、RPS-1110、RPS-1113、RPS-1114	重ね切りジョイント施工の難易度が高いため、あらかじめ両耳をスリット加工していますので、突きつけ施工をお願いいたします。 RPS-1111、RPS-1112、RPS-1113、RPS-1114 は耳が付いていますが、スリットし突きつけ施工をおすすめします。

■共通ご注意事項

①下地調整

- ・ コンクリートやモルタルなどの湿式下地、シーラー・パテを施した箇所は、十分に乾燥してから施工を行ってください。
- ・ 下地と同色の仕上げパテを使用し平滑に仕上げてください。
- ・ コンクリート、ペンキ、モルタル、金属、木質系下地は、それぞれ専用のシーラーで下地処理をしてください。
- ・ ケイカル板、粉ふき下地、パーテーション等の接着性の悪い下地は、必ず下地別のシーラーを塗布してください。
- ・ オイルステン、ニスなどを使用した下地への施工は避けてください。

②接着剤

- ・ 酢ビ系補強用接着剤入りの固めの糊を使用し、塗布量の目安を 130g ～ 150g / m² とし、付けだめはしないで下さい。
- ・ 糊付け後は大きいたたみ、付け溜めや上積みはしないでください。きつたたんだり、上積みをするると折れシワの原因になります。

大きいたたむ



きつたたむ



上積み



③ジョイント施工

- ・ 天地マークは製品の裏面に入っています。
- ・ 両耳をスリット加工している商品は、突きつけ施工をしてください。一部耳付きの商品もスリットをし、突きつけ施工をおすすめします。
- ・ 重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きを必ず併用してください。
- ・ ジョイント施工は端部同士で行ってください。端部と中央部では色差の生じる場合があります。
- ・ 万一貼りなおしを行う際は、壁紙の特性上、剥がしにくいいため、まず一層を残してゆっくりと剥がし、残った層をタオルなどで水分を含ませ、浮かしてからすべて剥がすようにお願いします。(剥がす場合のマニュアルを別途ご用意しておりますのでお問い合わせください。)

④ローラー掛け／糊汚れ

- ・ ジョイント部はウレタン製の広幅ローラーを用いて丁寧にローラー掛けを行ってください。
- ・ ローラーを強く掛けたり、片側に力を掛けすぎないで下さい。クセ、キズ、光沢差、粒子のつぶれなどの原因になります。
- ・ 手で付けエア抜きは丁寧に行ってください。
- ・ 表面に付着した施工糊は、変色や汚れの原因になります。きれいな濡れタオルなどを使用し、丁寧に拭き取ってください。

⑤三幅くらい施工してから使用

三幅くらい施工後、問題のないことを確認した上で、作業を進行してください。商品に欠陥が見られた場合には、施工を中断し、販売元までご連絡をお願いします。三幅以降の施工代賠償については、原則としてお受けいたしかねますことをご了承願います。

⑥施工後の換気など

施工中、及び施工後2～3日は、自然換気を十分に行ってください。
施工後、急激な冷暖房の使用は、急激な湿度変化によるハガレ、目隙きの原因になりますので、避けてください。